

AREA DIREZIONE GENERALE
Settore PROGRAMMAZIONE

Firenze, data del protocollo

A: CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Dipartimento Territoriale - Direzione progetti Strategici

Ufficio Pianificazione Territoriale Vincolo Idrogeologico

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

c.a. **Davide Cardi**

davide.cardi@cittametropolitana.fi.it

c.a. **Gianni Nesi**

gianni.nesi@cittametropolitana.fi.it

e p.c. Settore Genio Civile Valdarno Superiore

regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: COMUNE DI EMPOLI

Intervento: Proposta di Piano Attuativo - Scheda Norma - PUA 12.13

Procedimento: D. Lgs.152/2006 e L.R.T. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Autorità Procedente: Comune di Empoli

INVIO CONTRIBUTO

In merito all'oggetto e in riferimento alla nota del 20/12/2024 Vs. prot. nr. 67098/2024 (internamente protocollata il 20/12/2024 Ns. prot. nr. 16385/2024) presa visione della documentazione allegata, siamo con la presente a comunicare quanto segue.

L'intervento di progetto (Scheda norma PUA 12.13) prevede un ampliamento dell'area Industriale/artigianale del *Terrafino* relativa allo stabilimento dell'*Azienda Zignago Vetro*, nel comune di Empoli (FI).

Gli interventi previsti interessano il comune di Empoli (FI) il quale ricade nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, all'interno del quale il Consorzio, in ottemperanza alle funzioni elencate nell'art. 23 comma 1 lett. c della Legge Regionale 79/2012, effettua lavori di manutenzione ordinaria e gestione del reticolo individuato con la D.C.R.T.n.9 del 10/02/2015, successivamente aggiornato con D.C.R.T.n.25 del 23/09/2024 e relativo allegato A, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria.

I corsi d'acqua interessati (direttamente o indirettamente) dal progetto e appartenenti al reticolo idrografico in gestione, pertanto soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono:

- *idretlt79:* MV35991, 104123 denominati **Rio di Pagnana**;
- *idretlt79:* MV36104, MV35995 comunemente denominati **Rio Friano**;
- *idretlt79:* MV36112;
- *idretlt79:* MV36121.

Rif. tit.: 16_8_784

IM/nt-In

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - N. Verde 800 672 242 - Tel. 055 244366 - Fax. 055 0882898

E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

U
CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000558/2025 del 20/01/2025
Firmatario: IACOPO MANETTI

Tutto ciò premesso, per quanto di ns. competenza, ovvero per quanto riguarda la sfera della manutenzione dei corsi d'acqua in gestione, siamo con la presente a inviare il presente contributo con le seguenti **prescrizioni**, salvo eventuali diverse indicazioni da parte del Genio Civile di competenza:

- garantire e/o preservare l'accesso e la continuità di percorrenza lungo i corsi d'acqua con larghezze non inferiori a 4 metri, al fine di consentire il passaggio dei mezzi d'opera consortili atti alla manutenzione;
- per gli attraversamenti previsti sul *Rio di Pagnana* e sul *Rio Friano* si richiede di rivestire in scogliera le sponde e l'alveo in corrispondenza della proiezione delle strutture e per un'estesa di 3 metri a monte e a valle degli attraversamenti stessi;
- le rampe di accesso e/o di raccordo dovranno essere progettate in modo tale da avere una larghezza non inferiore ai 4 metri e una pendenza non superiore pertanto al 15%, al fine di permettere il passaggio dei mezzi d'opera consortili e l'eventuale transito di mezzi pesanti;
- tutte le opere in progetto (viabilità, pista ciclopedonale, tubature, coperture, botole ecc) che interferiscono con la manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere realizzate in modo tale da permettere il transito dei mezzi, anche pesanti;
- il posizionamento di eventuali manufatti e/o opere di arredo e completamento (recinzioni, guard rail, parapetti, segnaletica, corpi illuminanti, paletti, catene, ecc) dovranno trovare opportuna collocazione in modo da non ostacolare la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e del reticolo;

Si precisa infine che:

- in fase di cantiere, la manutenzione delle porzioni dei corsi d'acqua interessati (direttamente o indirettamente) dal progetto e appartenenti al reticolo idrografico in gestione, dovrà essere effettuata dalla ditta che eseguirà i lavori;
- si richiede di comunicare con opportuno anticipo date di inizio e fine lavori;
- il ripristino degli eventuali danni alle opere in progetto, riscontrati a seguito del transito di mezzi operanti consortili atti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e del reticolo, saranno a carico del proponente;

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare telefonicamente o via e_mail:

Neri Tarchiani	0550882855	n.tarchiani@cbmv.it
Laura Nesterini	0550882824	l.nesterini@cbmv.it

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Iacopo Manetti
(f.to digitalmente)