



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

pag. 1

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi in Via I° maggio, Località Terrafino - Piano Urbanistico Attuativo 12.3 (Ambito della produzione compatta D1/E)

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI)

Empoli, 16/04/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		incid. %
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A CORPO</u>				
	OPERE PER LA SICUREZZA (SpCat 9)				
1 S01- 000.00.000.0 01	Esecuzione di recinzione di cantiere, sia per la parte interessata dalle infrastrutture fisse, sia per le varie parti da delimitare a seconda dello svolgimento dei lavori, realizzata con elementi prefabbricati spostabili per il rapido adattamento delle zone da delimitarsi. Tipologia modulare in rete metallica in pannelli di dimensioni m 3,50×h2,00, di rete zincata sostenuti alle estremità da montanti di sezione tubolare cava, completa di plinti prefabbricati in c.a., per l'inserimento della base delmontante. Su strada pubblica utilizzo di barriere metalliche autorizzate dal Codice della Strada, della stessa tipologia o di altra, idonea all'impiego duraturo per periodi di vari giorni. Compreso carico, trasporto e scarico, montaggio e successivomovimentazioni ed adattamenti da una parte all'altra dell'area cantiere, compreso mantenimento in efficienza e smontaggio finale. Compreso segnali luminosi crepuscolari a luce colorata rossa fissa e lampeggiante gialla con dotazione di batterie ricaricabili, idonei per l'impiego sulla strada pubblica, da posizionare sulla delimitazione e da mantenersi funzionanti. Per tutta la durata dei lavori	1,00			
	SOMMANO a corpo	1,00	7'500,00	7'500,00	50,676
2 S01- 000.00.000.0 02	Fornitura e installazione di n. 2 baracche di cantiere, compreso il trasporto, scarico, montaggio, piazzamento, allacciamento agli impianti predisposti, mantenimento in efficienza e pulizia, smontaggio al termine delle lavorazioni; compreso riscaldamento ed illuminazione; per tutta la durata dei lavori.	1,00			
	SOMMANO a corpo	1,00	2'400,00	2'400,00	16,216
3 S01- 000.00.000.0 03	Nolo di WC a funzionamento chimico, in cellula bagno di polietilene, con lavamani, compresi trasporti, montaggi, piazzamenti, smontaggi e allacciamenti idrici, elettrici e di scarico agli impianti predisposti. Compreso le pulizie e smaltimento dei reflui settimanali; per tutta la durata dei lavori	1,00			
	SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00	10,135
4 S01- 000.00.000.0 04	Cartellonistica varia di segnalazione di pericolo, divieto, indicazione: nelle aree di cantiere, sulle delimitazioni dislocate nei vari punti di lavoro, nella strada. Compreso trasporto, montaggio, installazione, mantenimento in efficienza con reintegro degli elementi danneggiati o smarriti, durante il loro posizionamento in opera, e rimozione finale; per tutta la durata dei lavori	1,00			
	SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00	6,757
5 S01- 000.00.000.0 05	Nolo di semaforo mobile a tre luci, coppia, omologato, compreso due cartelli di preavviso, collegamento, messa in funzione, controllo, sorveglianza, con accumulatore o collegato a rete elettrica (linea di connessione inclusa), da istallarsi in concomitanza dell'esecuzione degli attraversamenti stradali.	1,00			
	SOMMANO a corpo	1,00	1'200,00	1'200,00	8,108
6 S01- 000.00.000.0 06	Fornitura e posa in opera di lastre in acciaio acciaio per attraversamento scavi, da posarsi in concomitanza dell'esecuzione degli attraversamenti stradali, compreso ogni onere per movimentazione, bloccaggi, rimozioni, trasporti e quant'altro necessario.	1,00			
	SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00	2,703
7 S01- 000.00.000.0 07	Riunioni per il coordinamento tra la ditta appaltatrice e le ditte eventualmente presenti in subappalto e/o con noli "a caldo" con il coordinatore in fase di esecuzione; per tutta la durata dei lavori.	1,00			
	SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00	3,378
	A R I P O R T A R E			14'500,00	

COMMITTENTE: I.M. s.r.l. con sede in P.zza Usilia n°31/d - Poggibonsi (SI) [Opere della sicurezza.dcf] (\\David-hp\\c\\Lavoro\\Lavori dal 12 Ottobre\\1_129 Macii Te