





Abaco dei muri	
Contrassegno tipo	Descrizione
Ex-01	Parete perimetrale con struttura in XLAM, controparete interna, cappotto esterno finitura rasata
Ex-02	Portale d'ingresso in pannello XLAM 10 mm con rivestimento in doghe di HPL.
Ex-03	Coronamento perimetrale con struttura in XLAM cappotto esterno finitura rasata
Riv-01	Rivestimento verticale a parete realizzato in piastrelle in ceramica (20x20 cm) fino ad un'altezza di 220 cm dal finito
Riv-02	Portale d'ingresso rivestimento in doghe di HPL
t-01	Tramezzo interno in cartongesso a struttura singola
t-02	Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia
t-03	Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia per wc
Tx-01	Tramezzo portante in x-lam con controparete singola
Tx-02	Tramezzo portante in x-lam con controparete singola
v-01	Veletta in cartongesso a struttura singola




Legenda stratigrafie muri - Piano terra
Scala : 1 : 200

Legenda stratigrafie solai - Piano terra
Scala : 1 : 200



Legenda stratigrafie solai - Piano coperture
Scala : 1 : 200



St-01
Scala : 1 : 20

Abaco dei solai di copertura	
Contrassegno tipo	Descrizione
Sc-01	Solaio di copertura composto da barriera al vapore, doppio strato in pannelli di vetro cellular, guaina salvagoccia e copertura in lamiera a giunto drenante per basse pendenze
Abaco dei solai	
Contrassegno tipo	Descrizione
St-01	Solaio controterra costituito da platea in c.a., massetto sabbia-cemento, pavimentazione in gomma

Legenda:

- EST. Esterno freddo non riscaldato
EST. Esterno caldo riscaldato
INT. Interno caldo riscaldato
INT. Interno freddo non riscaldato

NOTE E PRESCRIZIONI

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni

Comune di Empoli (FI)

Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido "Stacciaburatta" mediante parziale demolizione e nuova costruzione.
CIG 8704808ACC - CUP C73H19000750002

Responsabile Unico del procedimento: Geom. Ugo Reali



APRILE 2022

PROGETTO DEFINITIVO

Raggruppamento temporaneo di professionisti:

- Coordinatore gruppo progettazione, Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali, Direttore Operativo Strutturale:**
- Ing. Gianni Stolzoli
- Progettista e Direttore Operativo Impianti Elettrici, Progettista Impianti Idraulici e Meccanici, Direttore Operativo Impianti Meccanici e Idraulici e Coordinamento della Sicurezza:**
- Ing. Mauro Paci
- Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali:**
- Arch. Elena Rionda
- Tecnico competente in acustica ambientale:**
- Dott. P.I. Daniele Severi
- Geologo:**
- Geo. Benedetta Chiodini
- Progettazione Impianti Idraulici e Meccanici, Tecnico Abilitato Antincendio:**
- Ing. Riccardo Valderini
- Giovane Professionista Collaboratore alla progettazione architettonica:**
- Ing. Nicolò Stolzoli

Elaborato:

EMP_D_ARCH_011

ABACO STRATIGRAFIE - PARETI e SOLAI