


Legenda

- PAV-01
- PAV-02
- PAV-03
- PAV-04

Abaco dei pavimenti	
Codice pavimento	Tipo di finitura del pavimento
PAV-01	Finitura con pavimentazione in gomma liscia tinta unita tipo Artigo Multifloor , Sp. 3 mm
PAV-02	Finitura con pavimentazione in piastrelle tipo casalgrande padana linea pietre native dimensione 30x30 cm, Sp. 8 mm con fattore antiscivolo R10
PAV-03	Finitura con pavimentazione in piastrelle tipo casalgrande padana dimensione 75x75 cm sp.10 mm
PAV-04	finitura tipo Twinson terrace con doghe sp. 28 x 140 mm

Legenda pavimenti - Piano terra

Scala : 1 : 200



Legenda

- Pi-01
- Pi-02
- Riv-01

Abaco dei rivestimenti	
Contrassegno tipo	Descrizione
Riv-01	Rivestimento verticale a parete realizzato in piastrelle in ceramica (20x20 cm) fino ad un'altezza di 220 cm dal finito
Riv-02	Portale d'ingresso rivestimento in doghe di HPL

Abaco delle pitture	
Codice pittura	Tipo di finitura del muro
Pi-01	Idropittura a base di resine sintetiche, lavabile.
Pi-02	Pittura con smalto sintetico pigmentato, H. 80 Cm

Legenda rivestimenti - Piano terra

Scala : 1 : 200




Legenda lastre idro- Piano terra

Scala : 1 : 200




Legenda lastre antincendio - Piano terra

Scala : 1 : 200



Legenda lastra\_1H

Scala : 1 : 20



Legenda lastra\_2H

Scala : 1 : 20

Abaco dei locali

Denominazione locale	Area	Altezza non delimitata
Connettivo	106 m²	300
Cucina	16 m²	300
Deposito passeggini	8 m²	300
Dispensa	9 m²	300
Incontro con famiglia   Zona alimentazione	57 m²	300
Lavanderia	8 m²	300
Locale caldaia	8 m²	300
Locale pluriuso per il personale	19 m²	300
Locale tecnico	5 m²	300
Magazzino	9 m²	300
Patio	110 m²	400
Pediatria	9 m²	300
Riposo	27 m²	300
Riposo Divezzi	22 m²	300
Riposo lattanti	21 m²	300
Riposo semidivezzi	22 m²	300
Ripostiglio	7 m²	300
Sala comune	53 m²	300
Sala d'attesa	9 m²	300
Servizi igienici	43 m²	
Soggiorno	40 m²	300
Soggiorno divezzi	42 m²	300
Soggiorno Lattanti	39 m²	300
Soggiorno Semidivezzi	62 m²	300
Spazio di gioco collettivo	42 m²	300
Spazio polifunzionale 1	18 m²	300
Totale generale: 38	811 m²	

NOTE E PRESCRIZIONI

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni

Comune di Empoli (FI)

Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido "Stacciaburatta" mediante parziale demolizione e nuova costruzione.  
CIG 8704808ACC - CUP C73H19000750002

Responsabile Unico del procedimento: Geom. Ugo Reali



APRILE 2022

PROGETTO DEFINITIVO

Raggruppamento temporaneo di professionisti:

- Coordinatore gruppo progettazione, Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali, Direttore Operativo Strutturale:**
- Ing. Gianni Stolzoli
- Progettista e Direttore Operativo Impianti Elettrici, Progettista Impianti Idraulici e Meccanici, Direttore Operativo Impianti Meccanici e Idraulici e Coordinamento della Sicurezza:**
- Ing. Mauro Paci
- Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali:**
- Arch. Elena Rionda
- Tecnico competente in acustica ambientale:**
- Dott. P.I. Daniele Severi
- Geologo:**
- Geo. Benedetta Chiodini
- Progettazione Impianti Idraulici e Meccanici, Tecnico Abilitato Antincendio:**
- Ing. Riccardo Valdarini
- Giovane Professionista Collaboratore alla progettazione architettonica:**
- Ing. Nicolò Stolzoli

Elaborato:

EMP\_D\_ARCH\_015

ABACO FINITURE INTERNE - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI